

Україна

ОБУХІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
КП «Обухівводоканал»

08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 130В
Електронна скринька: voda_obuhov@ukr.net
факс/тел.: (045-72)-71-500; 096-434-78-88

IBAN: UA123003350000026004702678326
в АТ «Райффайзен Банк» у м. Києві
МФО: 300335, код ЄДРПОУ: 25690247

№ 281 від 28 серпня 2026 року

Секретарю Обухівської міської ради
Ларисі ІЛЬЄНКО

08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 10
код ЄДРПОУ: 35161650
obuhivmeria@ukr.net
тел.: 044-365-03-20

«Щодо надання фінансової підтримки»

Комісією КП «Обухівводоканал» 28.08.2026 року було проведено обстеження каналізаційних мереж за адресою: Київська обл., м. Обухів, м-н Яблуневий.

Під час обстеження встановлено факт настання аварійної ситуації, а саме витік зворотних вод (стоків) із напірного каналізаційного колектора. Причиною витоку є критичне зношення ділянки трубопроводу, внаслідок чого відбулося порушення герметичності напірного трубопроводу. Наразі існує реальна загроза підтоплення прилеглої території та забруднення навколишнього природного середовища.

Зважаючи на неможливість зупинки перекачування стоків аварійною ділянкою колектора, комісія дійшла висновку про необхідність термінового проведення аварійно-відновлювальних робіт, які передбачають заміну пошкодженої ділянки труби.

Повідомляємо, що на даний час у КП «Обухівводоканал» відсутні фінансові ресурси, спеціалізована техніка та персонал відповідної кваліфікації для самостійного виконання такого обсягу та складності робіт.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення екологічної катастрофи та забезпечення життєдіяльності мікрорайону, просимо Вас розглянути можливість термінового виділення коштів із резервного фонду місцевого бюджету (або інших доступних джерел фінансування) для закупівлі матеріалів та залучення підрядної організації для виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережі господарсько-фекальної каналізації у сумі 2 180 000 (два мільйона сто вісімдесят тисяч) гривень.

Додаток:

1. Акт обстеження каналізаційних мереж від 28.08.2026 року.

Україна
Виконавчий комітет
Обухівської міської ради
Київської області
ОДЕРЖАНО

« 01 » 09 2026.
Вхідний № 3000
Справа № 611



Дмитро ЄРОМЕНКО

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

АКТ
про обстеження каналізаційних мереж на м-н Яблуневий

Комісія створена відповідно до розпорядження директора КП «Обухівводоканал» від 28.08.2026 року № 12 «Про обстеження каналізаційних мереж на м-н Яблуневий», у складі:

Голова комісії:

ДВОРНИЙ Володимир Вікторович – головний енергетик

Члени комісії:

РУДЕНКО Олександр Васильович – начальник ділянки водовідведення

ГРИЩЕНОК Наталія Володимирівна – інженер ВТВ

ХАРЛОШКО Дмитро Миколайович – енергетик

провела обстеження каналізаційних мереж за адресою Київська обл., м. Обухів, м-н Яблуневий. Під час обстеження було встановлено факт настання аварійної ситуації, а саме витік зворотних вод (стоків) із напірного каналізаційного колектора. Причиною витіку є зношення ділянки трубопроводу внаслідок якого сталось порушення герметичності напірного трубопроводу. Наразі існує загроза підтоплення території та забруднення навколишнього середовища.

Комісія дійшла до висновку, що для оперативного та нагального вирішення даної аварійної ситуації необхідно терміново провести аварійно-відновлювальні роботи у зв'язку з неможливістю зупинки перекачування стоків аварійною ділянкою на мережі господарсько-фекальної каналізації, а саме здійснити заміну пошкодженої ділянки труби.

Додаток:



1. Дефектний акт

Підписи:

Голова комісії:

 Володимир ДВОРНИЙ

Члени комісії:

 Олександр РУДЕНКО
 Наталія ГРИЩЕНОК
 Дмитро ХАРЛОШКО

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КП «Обухівводоканал»
Дмитро Єрьоменко
2026р.



Дефектний акт

складений "28" 08 2026р.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

№ п/ п	Опис дефектів	Використані матеріали,	Од. виміру	К-сть	Примітка
1	2	3	4	5	6
1.	Розробка ґрунту екскаватором		м ³	280	
2.	Розробка та планування ґрунту вручну		м ³	5	
3.	Спаювання поліетиленової труби Ø 315,20 стиків		м	200	
4.	Влаштування колодязя на місці з'єднання	Кільця (150мм) Кришка Люк	шт. шт. шт.	2 1 1	
5.	Укладання нитки трубопроводу у траншею		м.п.	200	
6.	Виготовлення переходу з труби металевої Ø 200 на трубу п/е Ø 315 та фланцевого зєднання (встановлення засувки клиновидної) Ø 200		шт. шт.	1 1	
7.	Підключення труби поліетиленової до існуючого напірного колектора				
8.	Планування ґрунту екскаватором		м ³	280	
9.	Планування ґрунту вручну		м ³	3	
10.	Робота слюсаря – ремонтника 6 розряду (бригада з 5 чоловік)	5 чол*8 год*5 днів	год	200	
11.	Робота ІТР (2 чол)	2 чол*8 год*5 днів	год	80	
12.	Робота водія екскаватора	1 чол*8 год*3 дні	год	24	

Перевірів: 

Склав: 