



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 596

від 30 жовтня 2023 року

місто Обухів

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва «Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу „Пролісок“ Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21»

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560, згідно комплексної Програми з питань будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності Обухівської міської територіальної громади Київської області на 2021-2025 роки, що затверджена рішенням Обухівської міської ради від 24.12.2020 №58-3-VIII, враховуючи позитивний експертний звіт від 20 жовтня 2023 року №44778 наданий ТОВ «Експертиза МВК» щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, з метою проведення реконструкції найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу „Пролісок“ Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21

Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу „Пролісок“ Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» у сумі – 1492555,00 (один мільйон чотириста дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок (додається).

Секретар Обухівської міської ради

Наталія ДЕМЧЕНКО

Сергій КЛОЧКО



Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1492,555 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21»

Складений за поточними цінами станом на 20 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				загальна вартість
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат		
1	2	3	4	5	6	7	
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок"	724,310	165,208	-	889,518	
		Разом по главі 2:	724,310	165,208	-	889,518	
2	07-01	Глава 7. Благоустрій та озеленення території Благоустрій території	129,654	-	-	129,654	
		Разом по главі 7:	129,654	-	-	129,654	
		Разом по главах 1-7:	853,964	165,208	-	1019,172	
		Разом по главах 1-8:	853,964	165,208	-	1019,172	
		Разом по главах 1-9:	853,964	165,208	-	1019,172	

МОЛАНІТІВ
1019,172
ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

1	2	3	4	5	6	7
3	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)			15,288	15,288
		Кошти на виготовлення технічного паспорту з інвентаризації об'єктів нерухомого майна			2,200	2,200
		Разом по главі 10:			17,488	17,488
5	Настанова [4.34]	Глава 12. Проектні, вишуквальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
6	Настанова [4.34]	Вартість технічного обстеження підвальних приміщень			29,901	29,901
7	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт			70,495	70,495
8	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації			19,580	19,580
		Кошти на здійснення авторського нагляду 4x1780=7120 грн			7,120	7,120
		Разом по главі 12:			127,096	127,096
		Разом по главах 1-12:			144,584	1163,756
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	853,964	165,208		
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	44,368			44,368
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва			12,397	12,397
		Разом	17,079	3,304	2,892	23,275
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	915,411	168,512	159,873	1243,796
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	915,411	168,512	248,759	248,759
				168,512	408,632	1492,555

Керівник проектної організації
 Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)
 Інженер-кошторисник

Seal of the State Construction Inspectorate of Ukraine (Державна інспекція будівництва України) with signature of A.Yu. Petrenko (А.Ю.Петренко) and S.M. Grybok (С.М.Грибок).
 Seal of the State Construction Inspectorate of Ukraine (Державна інспекція будівництва України) with signature of A.Yu. Petrenko (А.Ю.Петренко).
 Seal of the State Construction Inspectorate of Ukraine (Державна інспекція будівництва України) with signature of S.M. Grybok (С.М.Грибок).
 Seal of the State Construction Inspectorate of Ukraine (Державна інспекція будівництва України) with signature of A.Yu. Petrenko (А.Ю.Петренко).

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

*Лавовий інженер ВМБ
 А.Ю.Петренко*

**ОБНІЖУЮЧО
ЗГІДНО З**

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКСПЕРТИЗА МВК"**

ЄДРПОУ 39292946 м. Київ, проспект Соборності, 15/17

7509615@ukr.net +38(050)-842-91-74



Документ створено
в Єдиній державній
електронній системі у сфері
будівництва.

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗЕНЧЕНКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА
(Виконавчий директор)

М.П.

Підпис Ініціал, прізвище

24 жовтня 2023 р.

місто Київ

Реєстраційний номер EX01:9850-0918-1262-0137

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 44778 від 20 жовтня 2023

ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (Позитивний)

щодо розгляду проектної документації на будівництво

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

за робочим проектом

(стадія проектування)

— 1 —

Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21

(назва об'єкта будівництва)

Реєстраційний номер Проектної документації PD01:2546-3879-5889-2002

Класи наслідків (відповідальності) об'єктів СС2

Сукупний показник СС2

Примітка 1. Сукупний показник зазначають відповідно до 4.7.

Замовник ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (04362680), Юридична особа - Ініціатор УКРАЇНА, Київська обл., Обухівський район, Обухівська територіальна громада, м. Обухів (станом на 01.01.2021), вулиця Київська, б. 10

(назва організації)

Генеральний проектувальник проектної документації ПЕТРЕНКО АРКАДІЙ ЮРІЙОВИЧ

(назва організації)

За результатами розгляду проектної документації на будівництво встановлено, що зазначену документацію розроблено відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до з питань міцності, надійності, довговічності ; з питань кошторисної частини проектної документації ; з питань охорони праці ; з питань експлуатаційної безпеки ; з питань санітарного і епідеміологічного благополуччя населення ; з питань екології ; з питань пожежної безпеки ; з питань техногенної безпеки ; з питань енергозбереження ; з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ; з питань інженерного забезпечення і може бути затверджено (схвалено) в установленому порядку з такими техніко-економічними (технічними) показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість	
		До реконструкції	Після реконструкції
Вид будівництва		реконструкція	
Рік будівництва		1974'	
Поверховість будівлі	поверх	2	
Поверховість (реконструкції)	поверх	1	
Загальна площа підвалу	м ²	20,1	136,1
Будівельний об'єм підвалу	м ³	50,25	265,68
Клас наслідків		СС2	
Потужність, місткість, в тому числі:		155	
- персонал	осіб	35	
- діти	осіб	120	
Тривалість робіт	місяць	2	
Ступінь вогнестійкості будівлі		II	
Загальна кошторисна вартість	тис. грн.	1492,555	

будівництва,		
в т. ч.:		
- будівельні роботи		915,411
- устаткування		168,512
- інші витрати		408,632

Примітка 2. Напрями експертизи зазначають відповідно до 8.6.

Примітка 3. Техніко-економічні показники зазначають відповідно до додатків И, К, Л ДБН А.2.2-3 [10].

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 4 аркушах

Примітка 4. Обов'язковий додаток складають відповідно до 9.1.1.

Відповідальний експерт

Дзьобан Сергій Володимирович

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Матвійчук Світлана Іванівна

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Крайнюк Олег Ігоревич

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Крайнюк Олег Ігоревич

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

Давидов Андрій Вікторович

Підпис

Ініціал, прізвище

Відповідальний експерт

СМАГІНА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Головний експерт проекту

Володін Дмитро Васильович

Підпис

Ініціал, прізвище

Виконавчий директор

ЗЕНЧЕНКО ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

Підпис

Ініціал, прізвище

Додаток
до експертного звіту № 44778 від 20 жовтня 2023
реєстраційний номер в ЄДЕССБ EX01:9850-0918-1262-0137

щодо розгляду проектної документації на будівництво
(Позитивний)

за робочим проектом "Реконструкція найпростішого укриття № 2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21".

Замовник - Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області (юридична адреса 08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 10).

Генеральний проектувальник - ФОП Петренко Аркадій Юрійович (юридична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 15-А, кв. 37).

Головний інженер проекту - Петренко Аркадій Юрійович (кваліфікаційний сертифікат АР №016646 від 17.09.2020 р.)

Клас наслідків відповідальності - СС2 (середні наслідки).

Робочий проект «Реконструкція найпростішого укриття № 2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» розроблений на підставі наступних вихідних даних:

Завдання на проектування, затвердженого замовником, 2023р.

Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту, затвердженого замовником, 2023р.

Акт оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття (підвал Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21) від 10 травня 2023 року.

Звіт про технічне обстеження об'єкту «Реконструкція найпростішого укриття № 2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21», шифр 255/23-04/10/2023-ТО, виконаний від 06.10.2023 р.

Технічний паспорт на об'єкт «Громадський будинок Дошкільний навчальний заклад з господарськими будівлями м-н Яблуневий, 21, Київська область, м. Обухів», виконаний ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.», інвентаризаційна справа № ПП 262/17КО від 04.08.2017 року.

Містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва реєстраційний номер документу в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва - MU01:6290-0307-4188-2101, Реєстраційний номер АЗ216290030733493491 (№ 23-МІБ) від 18.10.2023 року, наданих Відділом розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

Рішення Обухівської міської ради Київської області №889 - 42 - VIII від 27 липня 2023 року.

Реконструкція не передбачає збільшення навантажень на інженерні мережі об'єкту.

Реконструкція найпростішого укриття № 2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21 передбачається виконувати в одну чергу без виділення пускових комплексів.

ДНЗ (ясла-садок) "Пролісок" знаходиться в м-н Яблуневий, 21 в м. Обухів. Будівля розташована у зоні громадської забудови міста. Забезпечення пішохідного зв'язку до підвального приміщення на території дитячого саду виконується з ув'язкою до існуючої території та сформованою забудовою. Входи в підвальне приміщення з вулиці виконано з 1 поверху дитячого саду та із запроєктованого напрямку, який знаходиться в осях 1/2 та по осі Б. Конфігурація майданчика

нескладна. Рельєф майданчика рівний. Вертикальне планування майданчика вирішене в ув'язці з відмітками прилеглих територій. Територія має асфальтобетонне покриття, зелені насадження та ігрові майданчики. Навколо об'єкта є металева огорожа та побутові споруди.

Реконструкція об'єкту ДНЗ (ясла-садок) "Пролісок" не приводить до погіршення умов функціонування дитячого навчального закладу, існуючої, перевантаження об'єктів інфраструктури та інженерних мереж.

Робочим проектом передбачено реконструкція підвального приміщення дитячого навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21. За узвишню позначку 0,000 прийнята відмітка чистої підлоги першого поверху, рівень чистої підлоги приміщення - 2,320. Висота від рівня підлоги до стелі становить 2020 мм.

Робочим проектом передбачено:

- різання та демонтаж асфальтобетону навколо зовнішніх стін по довжині підвальних приміщень;
- демонтаж вимощення ФЕМ, бетонної основи під евакуаційні сходи 03 та блискавкозахисту;
- розробка ґрунту для влаштування гідроізоляції на висоту підвальних приміщень;
- розробка ґрунту для влаштування приямку;
- влаштування гідроізоляції зовнішніх стін по довжині приміщень;
- влаштування зворотної засипки ґрунту з ущільненням;
- влаштування бетонної основи під евакуаційні сходи 03 та відновлення блискавкозахисту;
- демонтаж отвору 1,05 x 1,86 м по осі «Б» для подальшого влаштування дверного блоку;
- підсилення отвору металевими конструкціями (швелери №16П, кутики 100x10 мм, пластили), в місці влаштування приямку;
- влаштування монолітного залізобетонного приямку з б/сходами для виходу на вулицю, оздоблення керамічною плиткою, накриття полікарбонатом та профільований лист;
- виконання заглиблення підлоги від існуючого рівня на 200 мм (від позначки -1,990 до -2,320);
- затування існуючого кабелю ЕТР в металорукаві та закріплення до стелі кліпсами;
- демонтаж дверного блоку та порогу між приміщеннями;
- влаштування підлоги відповідно до експлікації підлоги;
- влаштування перед входом в суміжне приміщення вилученої площадки 1 x 1,4 м та пандуса з допустимим ухилом 8%;
- відновлення монолітної ділянки, усунення корозії;
- зачищення стелі та оздоблення швів між плитами покриття;
- влаштування з/б монолітного приямку для виходу на вулицю з накриттям профнастилом та полікарбонатом;
- монтаж поручнів в двох рівнях - на висоті 500 та 900 мм;
- оздоблення приміщення відповідає відомості монтажу оздоблення приміщень: стіни оштукатурені та пофарбовані водоемulsionною фарбою в 2 шари;
- оздоблення стелі в приміщенні виконати водоемulsionною фарбою в 2 шари;
- влаштування енергозберігаючого металевого посиленого дверного блоку з підвалу на вулицю;
- влаштування утеплення стіни біля приямку піносклом $\rho = 115 \text{ кг/м}^3$, $t = 50 \text{ мм}$ та виконати оздоблення приямку керамічною плиткою;
- встановлення вертикального підйомника;
- відновлення асфальтобетону та вимощення, влаштування навколо приямку вимощення.

Робочий проект «Реконструкція найпростішого улаштування № 2 Дошкольного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Пролісок» Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» виконано у відповідності до вимог ДБН В.2.6-31:2021. Виконується реконструкція частини будівлі, яка не є відокремленою. Складений розрахунок «Енергоефективність» в

обсязі проектних рішень необхідних для виконання робіт відповідно до завдання на проектування, тобто лише в частині інженерних систем.

Інженерні системи опалення, вентиляції та освітлення відповідають вимогам чинних будівельних норм ДБН В.2.5-67:2013, ДБН В.2.5-28:2018. Опалення приміщень - від індивідуальної котельні, водяне, опалювальні прилади мають автоматичне регулювання температури теплоносія. Вентиляція загальнообмінна витяжна та припливна вентиляція з механічним спонуканням. При проектуванні передбачено сучасне електрообладнання: світильники з економічними джерелами світла і покращеним світловідбиваючим ефектом.

Будівля ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21 забезпечена мережами інженерних комунікацій:

Водопостачання: від існуючої міської мережі.

Гаряче водопостачання: бойлери.

Каналізація: до існуючої міської мережі.

Опалення: централізоване.

Електроосвітлення: від існуючої міської мережі.

Вентиляція: природня.

Пожежна безпека: в будівлі є система пожежної сигналізації.

Блискавкозахист: в будівлі є система блискавкозахисту.

Доступність території об'єкту для маломобільних груп населення

Влаштовані заходи, які передбачають розумне пристосування вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю. Робочим проектом передбачено поручні в 2х рівнях - на висоті 500 та 900 мм. Завершальні частини поручня і вгорі, і внизу довші похилої частини маршу на 0,3 м та мають заокруглення, на яких нанесено тактильну стрічку. Оздоблення сходинок передбачено керамічною плиткою з шорсткою поверхнею. Краї верхньої та нижньої сходинки на прямку пофарбовані в жовтий колір. Робочим проектом передбачено вертикальний підйомник. Влаштовується підйомник в прямку, кріплення - закладними деталями в бетонну основу.

Робочий проект: «Реконструкція найпростішого укриття № 2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» відповідає вимогам нормативних актів з питань охорони праці та забезпечує безпечну експлуатацію об'єкта.

Ступінь вогнестійкості будівлі - II. Вогнестійкість будівельних конструкцій та максимальні межі поширення вогню приймаються не нижче II класу.

Об'єкт будівництва забезпечується під'їзними шляхами для аварійно-рятувальних підрозділів.

Зовнішнє протипожежне водопостачання передбачається пожежними машинами із забором води від існуючих пожежних гідрантів розташованих на кільцевій водопровідній мережі.

В приміщеннях підвалу робочим проектом передбачено влаштування системи контролю довибухобезпечних концентрацій паливного газу.

Приміщення будівлі обладнано системами автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу. В приміщеннях підвалу виконання системами автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу виконати іншим проектом.

В робочому проекті розроблено розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту. На об'єкті влаштовано найпростіше укриття (акт від 10.05.2023 р.)

У складі об'єкту необхідно передбачити влаштування протирадіаційного укриття або споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття групи П-5 (проектування здійснюється за окремим проектом).

У складі проектної документації розроблено розділ ОВНС у скороченому вигляді.

Планована діяльність, що розглядається, не супроводжуватиметься надходженням у водні об'єкти забруднюючих речовин, порушенням гідродинамічного режиму, погіршенням стану вод, використанням води на

технологічні потреби під час експлуатації обладнання, збільшенням водоспоживання та господарсько-питні потреби та деградацію угруповань водних організмів.

Планова діяльність не пов'язана з негативним впливом на геологічне середовище і не призведе до виникнення негативних ендегенних та екзогенних процесів та явищ природного та техногенного походження.

При експлуатації проектного об'єкту вплив на клімат і мікроклімат, атмосферне повітря, ґрунти, водне середовище, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, навколишнє соціальне середовище (населення) та навколишнє техногенне середовище, ультразвук, іонізуючі випромінювання не зміниться.

Під час проведення будівельних робіт здійснюються викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від роботи транспортних засобів і механізмів в незначних кількостях. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не значні та носять тимчасовий характер. Загальний рівень забруднення атмосферного повітря речовинами з урахуванням проектних викидів збережеться на рівні фоновому.

При виконанні робіт (будівельно-монтажних) планується прагнути, по мірі можливості, планується застосовувати механізми безшумного дії.

Робочим проектом передбачено використання сертифікованих будівельних матеріалів та екологічно чистих будівельних технологій.

Передбачені заходи щодо охорони навколишнього середовища під час проведення будівельних робіт. Вплив на навколишнє середовище при виконанні будівельних робіт буде мінімальним і розцінюється, як допустимий, за умови дотримання запроєктованих природоохоронних заходів щодо поводження з відходами та заходів передбачених робочим проектом.

Робочим проектом враховані вимоги діючої нормативної бази охорони навколишнього середовища та санітарно-епідеміологічного благополуччя.

Проектований об'єкт не обмежує використання рослинних і тваринних ресурсів.

Впливи планованої діяльності на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятники архітектури, історії і культури, наземні і підземні споруди і інші елементи техногенного середовища, які знаходяться в зоні впливу планованої діяльності, відсутні.

За результатами розгляду кошторисної документації та зняття зауважень встановлено, що зазначену документацію, яка враховує обсяги робіт, передбачені робочим проектом, складено згідно з наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 «Деякі питання ціноутворення у будівництві», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за № 1225/36847, та Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 №281.

В процесі розгляду робочого проекту «Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» зроблено ряд зауважень та пропозицій, які були доведені до замовника та авторів робочого проекту. До проектної документації внесені відповідні зміни і доповнення.

Відповідальність за внесення змін в примірники робочого проекту покладається на генерального проектувальника та Замовника.

Висновок.

Прийняті проектні рішення розроблені з дотриманням вимог нормативних документів. Робочий проект: «Реконструкція найпростішого укриття №2 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Обухівської міської ради Київської області за адресою: Київська область, м. Обухів, м-н Яблуневий, 21» може бути затверджений в установленому законодавством порядку.